

Przedmiar robót

**ADAPTACJA TOALETY NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO W ZWIERZYŃCU**

Budowa: **ADAPTACJA TOALETY NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Obiekt lub rodzaj robót: **SANITARNE**

Lokalizacja: **ZWIERZYŃCIEC ul. RYNEK 1,**

Inwestor: **GMINA ZWIERZYŃCIEC ul. RYNEK 1, 22-470 ZWIERZYŃCIEC**

Stawka r-g: zł

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Projektowane zadanie zlokalizowane jest w obiekcie komunalnym Urzędu Miejskiego administrowanym przez gminę. Realizowane będzie w oparciu o kosztorys inwestorski i przedmiar robót:

Projektowana adaptacja toalety obejmuje dostosowania istniejącej toalety w budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz.2458z dnia 29.12.2021 r), metodą kalkulacji uproszczonej, z zastosowaniem cen jednostkowych średnich, (wg. Biuletynu zagregowanego BCD, BCA, BCO "Sekocenbud" za 2- półrocze 2022 r., kalkulacji cen jednostkowych, w przypadku braku jednostkowych cen od dostawców towarów i usług),

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1.01	KNR-W 4-02-0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalna, sedes	kpl.	1
1.02	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	20,5
1.03	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki istniejącej - tarakota	m2	8,14
1.04	KNR 4-04 1103-04	Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo wapiennej	m2	5,42
1.05	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m3	1,85
2. Roboty budowlane				
2.01	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych.	m2	22,5
2.02	KNR 2-02 2011-01	Okładziny kartonowo-gipsowe pojedyncza na stropach, na rusztach metalowych, rozstaw profili co 60 cm	m2	8,14
2.03	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m2	8,14
2.04	KNR 0211 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda zwykłą	m2	8,14
2.05	KNR 012 0829-06	Licowanie ścian płytkami- kamień sztuczny o wymiarach 25x35 cm na klej płytki o specjalnych wzorach	m2	20,5
2.06	KNR4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	16,34
2.07	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	16,34
2.08	KAL. WŁASNA	Dostawa i montaż drzwi wejściowych z samozamykaczem dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
2.09	KAL. WŁASNA	Dostawa i montaż okna dwukwaterowego rozwierno-uchylnego z szybą matowa 2,10 x 1,68 m	kpl.	1
2.10	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych kpl.1	kpl.	1
2.11	KNR-W 2-15 0233-03	Poręcze do WC dla niepełnosprawnych - stała i uchylna (DN 32 ze stali nierdzewnej)	kpl.	1
2.12	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki na umywalkę dla osób niepełnosprawnych z syfonem ściennym	kpl.	1
2.13	KAL. WŁASNA	Natynkowy przewijak ścienny dla niemowląt (stal nierdzewna wymiary do 60x100x50 cm)	kpl.	1
2.14	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm	kpl.	1
2.15	KNR-W 2-15 0230-02	Poręcze umywalkowe dla niepełnosprawnych	kpl.	1
2.16	KAL. WŁASNA	Dostawa i montaż zestawu łazienkowego (lustro uchylne, pojemniki ze stali nierdzewnej na papier, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie i kosz na smieci)	kpl.	1
2.17	KAL. WŁASNA	Instalacja elektryczna 4 pkt. Kabel 3x 2,5mm oprawy LED 2szt. wewnętrzne zewnętrzne	kpl.	1